PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	SANTA TEREZA DO OESTE	SAM	48			SAM	48
Projeto :	Pavimentação de vias urbanas em CBUQ	LOTE	1			LOTE nº	1
Local da Obra :	vias diversas						

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT	CONSUMO	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)				UD	PROJETO ORIGINAL					ORÇAMENTO APROVADO			
			km	(ton)	TRANSP	EXEC.	S/BDI	C/BDI		QUANT	UNIT	Paranacidade (R$)	(R$) - PM	(R$) - PM TOTAIS	QUANT	UNIT	(R$) - PM	(R$) - PM TOTAIS
2		**TERRAPLENAGEM**																**5.286,48**
401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.				6,90	6,90	**8,28**	m3	335,00		2.773,80			335,00	8,24	2.759,93	
400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm				1,16	1,16	**1,39**	m2	200,00		278,00			200,00	1,38	276,61	
520100A	DER	Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte				5,62	5,62	**6,75**	m3	335,00		2.261,25			335,00	6,72	2.249,94	
10		**DRENAGEM**																**57.409,77**
610800C	DER	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1			20,83	464,99	485,82	**583,33**	m	25,00		14.583,25			25,00	580,41	14.510,33	
transporte		Cimento	544,00	0,0032	1,38													
transporte		Areia	182,00	0,0168	3,32													
transporte		Tubo	20,00	0,6700	16,13													
611000B	DER	Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1			31,13	606,72	637,85	**765,87**	m	5,00		3.829,35			5,00	762,04	3.810,20	
transporte		Cimento	544,00	0,0048	2,07													
transporte		Areia	182,00	0,0252	4,97													
transporte		Tubo	20,00	1,0000	24,08													
611200B	DER	Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2			44,12	997,43	1041,55	**1250,59**	m	8,00		10.004,72			8,00	1.244,34	9.954,70	
transporte		Cimento	544,00	0,0065	2,81													
transporte		Areia	182,00	0,0336	6,63													
transporte		Tubo	20,00	1,4400	34,68													
BLSA200	DER	B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m			326,92	1786,79	2113,71	**2537,94**	un	4,00		10.151,76			4,00	2.525,25	10.101,00	
transporte		Cimento	544,00	0,1611	69,61													
transporte		Areia	182,00	0,9138	180,41													
transporte		Brita	20,00	0,2042	4,92													
transporte		Tijolo	30,00	1,4636	50,90													
transporte		Cal	544,00	0,0488	21,08													
BLDA200	DER	B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m			593,36	3406,13	3999,48	**4802,18**	un	3,00		14.406,54			3,00	4.778,17	14.334,51	
transporte		Cimento	544,00	0,2819	121,80													
transporte		Areia	182,00	1,6485	325,44													
transporte		Brita	20,00	0,3881	9,34													
transporte		Tijolo	30,00	2,7808	96,72													
transporte		Cal	544,00	0,0927	40,06													
PVAH180	DER	P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m			714,40	3218,84	3933,24	**4722,64**	un	1,00		4.722,64			1,00	4.699,03	4.699,03	
transporte		Cimento	544,00	0,5054	218,39													
transporte		Areia	182,00	1,9364	382,29													
transporte		Brita	20,00	1,3875	33,41													
transporte		Tijolo	30,00	1,6328	56,79													
transporte		Cal	544,00	0,0544	23,52													
		PREÇO GLOBAL										**63.011,31**					**62.696,25**	**62.696,25**
		TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)										**5.313,05**					**5.286,48**	**5.286,48**
		TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)																
		TOTAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (8)																
		TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)																
		TOTAL DE DRENAGEM (10)										**57.698,26**					**57.409,77**	**57.409,77**
		TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)																
										ÁREA INICIAL			m2		**ÁREA ATUAL**	m2		