

Município:		SANTA TEREZA DO OESTE / PR					
Projeto:		INFRAESTRUTURA OSMAR RANGHETTI - ADITIVO					
Local:		NÚCLEO INDUSTRIAL OSMAR RANGHETTI				BDI	22,60%
ITENS	CÓDIGOS SINAPI/DER	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)		
					UNITÁRIO (b)	PARCIAL (c = a . b)	PARCIAL COM BDI
3		ADITIVO					
3.1	101233	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF. 05/2020	M³	67,20	8,87	596,06	730,77
3.2	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 1000 KG, AF. 08/2022	M³	59,40	16,74	994,36	1.219,09
3.3	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	60,00	137,03	8.221,80	10.079,93
3.4	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF. 12/2020	UN	2,00	1.279,55	2.559,10	3.137,46
3.5	43386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSÕES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	UN	2,00	47,28	94,56	115,93
3.6	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	0,21	7,21	1,51	1,85
						SUBTOTAL	15.285,03
4		ADITVO TERRAPLANAGEM					
3.1	101233	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF. 05/2020	M³	170,10	8,87	1.508,79	1.849,78
3.2	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 1000 KG, AF. 08/2022	M³	170,10	16,74	2.847,47	3.491,00
4.4	401000	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN (A)	M3	95,87	6,77	649,04	795,72
4.3	101137	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	M3	1.337,74	15,56	20.815,23	25.519,47
4.4	404300	ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	1.337,74	0,80	1.070,19	1.312,05
						SUBTOTAL	32.968,02
					PREÇO GLOBAL SEM BDI		R\$ 39.358,11
					PREÇO GLOBAL COM BDI		R\$ 48.253,05

DESCONTO EMPRESA		MEDIÇÕES			
		MEDIÇÃO	DATA	TOTAIS	
LICITAÇÃO		1	05/09/2024	ACUMULADOS	
UNITÁRIO (b)	PARCIAL COM BDI	EXECUTADO	TOTAL SUBITEM	EXECUTADO	TOTAL
596,06	730,77	100%	730,77	100%	730,77
994,36	1.219,09	100%	1.219,09	100%	1.219,09
8.221,80	10.079,93	100%	10.079,93	100%	10.079,93
2.559,10	3.137,46	100%	3.137,46	100%	3.137,46
94,56	115,93	100%	115,93	100%	115,93
1,51	1,85	100%	1,85	100%	1,85
SUBTOTAL	15.285,03	SUBTOTAL	15.285,03	SUBTOTAL	15.285,03
1.508,79	1.849,78	100%	1.849,78	100%	1.849,78
2.847,47	3.491,00	100%	3.491,00	100%	3.491,00
649,04	795,72	100%	795,72	100%	795,72
20.815,23	25.519,47	100%	25.519,47	100%	25.519,47
1.070,19	1.312,05	100%	1.312,05	100%	1.312,05
SUBTOTAL	32.968,02	SUBTOTAL	32.968,02	SUBTOTAL	32.968,02
TOTAL	48.253,05	TOTAL	48.253,05	TOTAL	48.253,05