

PLANILHA DE CUSTOS

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR TOTAL	
		ESTRUTURA				R\$ 355,67	
COMP 011	SINAPI	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, USINADO, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO, PARA USO GERAL, INCLUSIVE FORMAS	M3	0,1	R\$ 2.922,15	R\$ 355,67	R\$ 355,67
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA				R\$ 66.768,49	
		ENTRADA DE ENERGIA					
COT 001	COTAÇÃO	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200 A	UN	1	R\$ 9.452,33	R\$ 11.505,07	R\$ 11.505,07
		QUADROS					
COMP 030	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	6	R\$ 690,63	R\$ 5.043,67	
43090	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	R\$ 4.165,87	R\$ 5.070,56	
		DISJUNTORES					
93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	6	R\$ 57,88	R\$ 422,70	
101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	1	R\$ 167,55	R\$ 203,94	
		CABOS					
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	347,2	R\$ 9,54	R\$ 4.031,61	
92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	257,1	R\$ 15,99	R\$ 5.003,81	
92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	503,24	R\$ 27,08	R\$ 16.587,24	
92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	50	R\$ 37,23	R\$ 2.265,76	
92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	60	R\$ 74,28	R\$ 5.424,67	
92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	25	R\$ 124,46	R\$ 3.787,22	
		TOMADAS					
12147	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	22	R\$ 14,35	R\$ 384,26	
		LAMPADAS					
101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	M	22	R\$ 262,83	R\$ 7.037,98	
		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				R\$ 53.977,05	
		METAIS					
99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	11	R\$ 325,64	R\$ 4.359,94	R\$ 4.359,94
		PLUVIAIS					
102990	SINAPI	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	M	32,5	R\$ 35,52	R\$ 1.405,10	R\$ 1.405,10
COMP 033	COMPOSIÇÃO	REFORMA E READEQUAÇÃO DE GRELHAS METÁLICAS PARA CANALETAS	M2	274	R\$ 71,47	R\$ 23.835,53	
COMP 034	COMPOSIÇÃO	GRELHAS METÁLICAS PARA CANALETAS	M2	157,3	R\$ 109,40	R\$ 20.945,77	
COT 030	COTAÇÃO	GRELHA INOX ESCAMOTEÁVEL 10 x 10 CM	UN	25	R\$ 18,79	R\$ 571,76	
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	32,6	R\$ 52,79	R\$ 2.094,69	
100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	10,5	R\$ 59,80	R\$ 764,26	
		SERVIÇO EM TERRA				R\$ 128,11	
102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	3,83	R\$ 7,49	R\$ 34,92	R\$ 34,92
104733	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	M2	3,83	R\$ 19,99	R\$ 93,19	R\$ 93,19
		DIVERSOS				R\$ 40.006,82	
AUX3144	FUNDEPAR	QUADRO BRANCO, TAMANHO 4,50X1,32M, ÁREA ÚTIL 4,36X1,20M (QV), MOLDURA EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO LISO, FIXADA SOBRE AGLOMERADO DE 15MM, INCLUSO SELADOR E CERA DA MOLDURA	UN	12	R\$ 2.374,65	R\$ 34.684,16	
COT 011	COTAÇÃO	PORTÃO DE ABRIR (PT1 / PT2 / PT3 / PT4 / PT5), EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	6,4	R\$ 683,28	R\$ 5.322,66	
		PAVER				R\$ 18.470,95	
COMP 031	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	350,83	R\$ 38,76	R\$ 16.551,25	
COMP 032	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M2	218,75	R\$ 69,37	R\$ 18.470,95	R\$ 18.470,95
TOTAL						R\$ 187.982,72	R\$ 36.224,84