

PLANILHA DE SERVIÇOS - ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL

Município:		SANTA TEREZA DO OESTE / PR					
Projeto:		ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL				DATA BASE	03-2024
Local:		ESTRADA RURAIS				BDI	20,00%
ESTRADA PINHALZINHO							
ITENS	CÓDIGOS SINAPI / DER / ITAIPU	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)		
					UNITÁRIO (b)	PARCIAL (c = a . b)	PARCIAL COM BDI
1		PLACA DE OBRA					
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA 3x2,4M. AF_03/2022_PS	M2	7,20	300,00	2.160,00	2.592,00
SUBTOTAL						2.160,00	2.592,00
2		ESCAVAÇÃO MECANIZADA					
2.1	101233	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020	M3	15.680,00	8,64	135.475,20	162.570,24
SUBTOTAL						135.475,20	162.570,24
3		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO					
3.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	22.400,00	2,80	62.720,00	75.264,00
SUBTOTAL						62.720,00	75.264,00
ESTRADA SITIO BAHIA TRECHO 01							
4		ESCAVAÇÃO MECANIZADA					
4.1	101233	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020	M3	19.600,00	8,64	169.344,00	203.212,80
SUBTOTAL						169.344,00	203.212,80
5		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO					
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	28.000,00	2,82	78.960,00	94.752,00
SUBTOTAL						78.960,00	94.752,00
ESTRADA SITIO BAHIA TRECHO 02							
6		ESCAVAÇÃO MECANIZADA					
6.1	101233	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020	M3	12.152,00	8,60	104.507,20	125.408,64
6.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	4.340,00	0,55	2.387,00	2.864,40
SUBTOTAL						106.894,20	128.273,04
7		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO					
7.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	17.360,00	2,82	48.955,20	58.746,24
SUBTOTAL						48.955,20	58.746,24
PREÇO GLOBAL SEM BDI						R\$ 604.508,60	
PREÇO GLOBAL COM BDI						R\$ 725.410,32	

Documento assinado digitalmente



NATHAN D AVILA
Data: 02/04/2025 12:55:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ARQ E URB.: NATHAN D'AVILA
CAU: A159904-6