

				PROponente / Tomador				Data base		
				Município de Santa Tereza do Oeste				11/2025		
				Projeto				Regime prev. para a obra:		
				Revitalização do Ginásio de Esportes				Não Desonerado		
				Endereço da Obra				BDI 1	23,00%	
				Rua Agostini, 134				BDI 2	21,72%	
								BDI 3		
Nível	Item	Código	Fonte	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Meta 1				REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES						R\$ 410.996,58
Nível 2 1.1				SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.749,00
Serviço	1.1.0.0.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	3,00	473,98	BDI 1	583,00	R\$ 1.749,00
Nível 2 1.2				SERVIÇOS ÁREA DE IMPLANTAÇÃO						R\$ 15.953,30
Serviço	1.2.0.0.1	400001013	SANEPAR	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA 175 A, 220/127V, EM MURETA, COM ESTRUTURA PARA FIBRA ÓPTICA	ud	1,00	12.562,47	BDI 2	15.291,04	R\$ 15.291,04
Serviço	1.2.0.0.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M3	0,70	769,17	BDI 1	946,08	R\$ 662,26
Nível 2 1.3				ALVENARIA DIVISÓRIAS						R\$ 60.840,89
Serviço	1.3.0.0.1	96365	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS	M2	11,35	172,50	BDI 1	212,18	R\$ 2.408,24
Serviço	1.3.0.0.2	COMP 001	Composição	POLICARBONATO COMPACTO, 6,00 MM, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	66,00	647,37	BDI 1	796,27	R\$ 52.553,82
Serviço	1.3.0.0.3	99842	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF 10/2025 PS	M	8,00	562,17	BDI 1	691,47	R\$ 5.531,76
Serviço	1.3.0.0.4	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2". EM AÇO GALVANIZADO. AF 10/2025 PS	M	3,00	94,06	BDI 1	115,69	R\$ 347,07
Nível 2 1.4				ARGAMASSAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS, PAREDES E TETOS						R\$ 309,72
Nível 3 1.4.1				MURO DO ESTACIONAMENTO						
Serviço	1.4.1.0.1	104217	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022	M2	4,00	62,95	BDI 1	77,43	R\$ 309,72
Nível 2 1.5				PINTURA E REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS						R\$ 236.087,24
Nível 3 1.5.1				PINTURA						
Nível 4 1.5.1.1				PISO						
Serviço	1.5.1.1.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	M2	1.154,82	73,55	BDI 1	90,47	R\$ 104.476,57
Serviço	1.5.1.1.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	1,00	31,61	BDI 1	38,88	R\$ 38,88
Nível 4 1.5.1.2				PAREDES INTERNAS						
Serviço	1.5.1.2.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	22,70	25,09	BDI 1	30,86	R\$ 700,52
Serviço	1.5.1.2.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	22,70	4,85	BDI 1	5,97	R\$ 135,52
Serviço	1.5.1.2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	1.636,81	15,06	BDI 1	18,52	R\$ 30.313,72
Nível 4 1.5.1.3				PAREDES EXTERNAS E CAIXA DE ÁGUA						
Serviço	1.5.1.3.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	1.248,67	15,06	BDI 1	18,52	R\$ 23.125,37
Nível 4 1.5.1.4				TETO						
Serviço	1.5.1.4.1	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	184,18	18,28	BDI 1	22,48	R\$ 4.140,37
Nível 4 1.5.1.5				ESTRUTURAS METÁLICAS - GUARDA-CORPOS, CORRIMÕES E BRISES E OITÕES						
Serviço	1.5.1.5.1	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	M2	1.450,59	29,84	BDI 1	36,70	R\$ 53.236,73
Nível 3 1.5.2				REVESTIMENTOS CERÂMICOS E VINÍLICOS						
Nível 4 1.5.2.1				PISOS						
Serviço	1.5.2.1.1	101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020	M2	35,86	187,70	BDI 1	230,87	R\$ 8.279,00
Serviço	1.5.2.1.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	59,78	69,91	BDI 1	85,99	R\$ 5.140,48
Nível 4 1.5.2.2				PAREDES INTERNAS						
Serviço	1.5.2.2.1	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	35,00	87,40	BDI 1	107,50	R\$ 3.762,50
Nível 3 1.5.3				FORROS PVC						
Serviço	1.5.3.0.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	29,65	2,71	BDI 1	3,33	R\$ 98,73
Serviço	1.5.3.0.2	96486	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	29,65	72,36	BDI 1	89,00	R\$ 2.638,85
Nível 2 1.6				ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS						R\$ 14.208,59
Serviço	1.6.0.0.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO,	UN	1,00	1.314,66	BDI 1	1.617,03	R\$ 1.617,03
Serviço	1.6.0.0.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM	M2	5,76	1.323,95	BDI 1	1.628,46	R\$ 9.379,93
Serviço	1.6.0.0.3	100693	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA	UN	1,00	2.611,08	BDI 1	3.211,63	R\$ 3.211,63
Nível 2 1.7				INSTALAÇÕES ELÉTRICA						R\$ 18.853,76
Serviço	1.7.0.0.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	277,98	3,54	BDI 1	4,35	R\$ 1.209,21
Serviço	1.7.0.0.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	40,14	5,05	BDI 1	6,21	R\$ 249,27
Serviço	1.7.0.0.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	298,18	10,70	BDI 1	13,16	R\$ 3.924,05
Serviço	1.7.0.0.4	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	24,47	27,38	BDI 1	33,68	R\$ 824,15
Serviço	1.7.0.0.5	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	197,32	30,19	BDI 1	37,13	R\$ 7.326,49
Serviço	1.7.0.0.6	421005002	SANEPAR	REFLETOR LED 100W, 5000K, IP66, COM EXTENSÃO 2M PLUGÁVEL	UD	7,00	464,66	BDI 1	571,53	R\$ 4.000,71
Serviço	1.7.0.0.7	421005001	SANEPAR	REFLETOR LED 50W, 5000K, IP66, COM EXTENSÃO 2M PLUGÁVEL	UD	5,00	80,00	BDI 1	98,40	R\$ 492,00
Serviço	1.7.0.0.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	4,00	13,52	BDI 1	16,63	R\$ 66,52

		PROponente / Tomador							Data base	
		Município de Santa Tereza do Oeste							11/2025	
		Projeto							Regime prev. para a obra:	
		Revitalização do Ginásio de Esportes							Não Desonerado	
		Endereço da Obra							BDI 1	23,00%
		Rua Agostini, 134							BDI 2	21,72%
									BDI 3	
Nível	Item	Código	Fonte	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	1.7.0.0.9	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	72,72	BDI 1	89,45	R\$ 536,70
Serviço	1.7.0.0.10	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	182,65	BDI 1	224,66	R\$ 224,66
Nível 2	1.8	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS								R\$ 13.388,30
Serviço	1.8.0.0.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	121,24	BDI 1	121,24	R\$ 727,44
Serviço	1.8.0.0.2	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	121,74	BDI 1	149,74	R\$ 2.695,32
Serviço	1.8.0.0.3	95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	377,55	BDI 1	464,39	R\$ 6.965,85
Serviço	1.8.0.0.4	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	47,30	BDI 1	58,18	R\$ 872,70
Serviço	1.8.0.0.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	15,00	17,83	BDI 1	21,93	R\$ 328,95
Serviço	1.8.0.0.6	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE	UN	1,00	1.461,82	BDI 1	1.798,04	R\$ 1.798,04
Nível 2	1.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DIVERSOS (LIMPEZA, EQUIPAMENTOS, ETC...)								R\$ 49.605,78
Serviço	1.9.0.0.1	COT 002	Composição	LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DO PISO VINÍLICO DA QUADRA, INCLUSO PRODUTOS DE LIMPEZA E EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	UN	1,00	12.200,00	BDI 1	15.006,00	R\$ 15.006,00
Serviço	1.9.0.0.2	97656	SINAPI	REMOÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL	UN	3,00	463,37	BDI 1	569,95	R\$ 1.709,85
Serviço	1.9.0.0.3	COMP 002	Composição	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE BRISES PARA CONCERTO DE PEÇAS PEÇAS SOLTAS E POSTERIOR APLICAÇÃO DE PINTURA	M	205,10	66,70	BDI 1	82,04	R\$ 16.826,40
Serviço	1.9.0.0.4	99842	SINAPI	PORTÃO DE ABRIR, JUNTO A GUARDA-CORPO, COM O MESMO PADRÃO DE CONSGTRUÇÃO	M	2,70	562,17	BDI 1	691,47	R\$ 1.866,97
Serviço	1.9.0.0.5	012004001	SANEPAR	Raspagem, lixamento e limpeza	m²	2.885,48	4,00	BDI 1	4,92	R\$ 14.196,56

SANTA TEREZA DO OESTE - PR, 06/01/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTO