CONSTRUTORA SOARES

PLANILHA DE SERVIÇOS - PRAÇA / MEU CAMPINHO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	SANTA TEREZA DO OESTE	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	PRIORIDADE :	0	SAM : 0
Projeto:	PRAÇA / MEU CAMPINHO - PRAÇA SENADOR NEREU RAMOS	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.			LOTE nº : 0
Local da Obra :	SANTA TEREZA DO OESTE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		14/08/2026 - sex

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)						QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI			CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PM
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)		
	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									488,75	3.176,84	3.665,59	0,44 %	3.665,59
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS												-	
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO												-	
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	402,00	2.612,96	3.014,96	488,75	3.176,84	3.665,59	1,00	488,75	3.176,84	3.665,59	0,44 %	
	562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS									3.804,98	14.590,81	18.395,79	2,18 %	18.395,79
2.1		MOVIMENTO DE TERRA												-	
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA												-	
102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m3	2,81	9,11	11,92	3,42	11,08	14,50	86,40	295,49	957,31	1.252,80	0,15 %	
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m3	96,35	41,61	137,96	117,14	50,59	167,73	1,93	226,08	97,64	323,72	0,04 %	
2.1.4		ATERRO MANUAL												-	
94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m3	20,78	94,93	115,71	25,26	115,42	140,68	100,00	2.526,00	11.542,00	14.068,00	1,67 %	
2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS												-	
2.3.6		DRENOS COM TUBOS DE PVC												-	
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	10,70	12,89	23,59	13,01	15,67	28,68	36,50	474,87	571,95	1.046,82	0,12 %	
92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	25,46	42,19	67,65	30,95	51,29	82,24	29,92	926,02	1.534,60	2.460,62	0,29 %	
92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	37,70	67,25	104,95	45,84	81,76	127,60	29,62	1.357,78	2.421,73	3.779,51	0,45 %	
96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m2	41,55	35,31	76,86	50,52	42,93	93,45	78,12	3.946,62	3.353,69	7.300,31	0,87 %	
4.2		ARMADURAS												-	
4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60												-	
95943	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	kg	13,00	13,56	26,56	15,81	16,49	32,30	44,80	708,29	738,75	1.447,04	0,17 %	
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	5,78	12,32	18,10	7,03	14,98	22,01	82,90	582,79	1.241,84	1.824,63	0,22 %	
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	4,35	11,25	15,60	5,29	13,68	18,97	57,10	302,06	781,13	1.083,19	0,13 %	
96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	2,48	9,68	12,16	3,02	11,77	14,79	33,10	99,96	389,59	489,55	0,06 %	
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	5,06	10,81	15,87	6,15	13,14	19,29	186,78	1.148,70	2.454,29	3.602,99	0,43 %	
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	2,21	11,03	13,24	2,69	13,41	16,10	199,74	537,30	2.678,51	3.215,81	0,38 %	
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	1,46	10,19	11,65	1,78	12,39	14,17	132,44	235,74	1.640,93	1.876,67	0,22 %	
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	0,92	8,78	9,70	1,12	10,67	11,79	166,60	186,59	1.777,62	1.964,21	0,23 %	
4,3		CONCRETOS E GRAUTES												-	
4.3.1		MANUTENCAO / REPAROS - CONCRETOS												-	
97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	77,83	33,68	111,51	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO												-	
4.3.4.1		CONCRETAGENS												-	

10.757.388/0001-23
(45) 9 9907-2098
soares_construcoes@hotmail.com
Rua Castro Alves, 2202, Sala A - Santa Tereza do Oeste

CONSTRUTORA SOARES

PLANILHA DE SERVIÇOS - PRAÇA / MEU CAMPINHO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	SANTA TEREZA DO OESTE	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	PRIORIDADE :	0	SAM : 0
Projeto:	PRAÇA / MEU CAMPINHO - PRAÇA SENADOR NEREU RAMOS	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.			LOTE nº : 0
Local da Obra :	SANTA TEREZA DO OESTE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		14/08/2026 - sex

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)						QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PM
103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m3	38,53	571,17	609,70	46,84	694,43	741,27	1,50	70,26	1.041,65	1.111,91	0,13 %	
103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m3	40,31	570,44	610,75	49,01	693,54	742,55	47,87	2.346,11	33.199,76	35.545,87	4,22 %	
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m3	19,00	645,21	664,21	23,10	784,45	807,55	4,05	93,56	3.177,02	3.270,58	0,39 %	
4.4		**LASTROS**												-	
4.4.2		**CONCRETO SIMPLES**												-	
100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m3	55,99	162,56	218,55	68,07	197,64	265,71	43,20	2.940,62	8.538,05	11.478,67	1,36 %	
4.5		**LAJES PRE-MOLDADAS**												-	
4.5.2		**LAJES PRE-MOLDADAS**												-	
101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m2	33,05	147,47	180,52	40,18	179,29	219,47	46,69	1.876,00	8.371,05	10.247,05	1,22 %	
	565	**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**									**44.889,91**	**125.122,75**	**170.012,66**	20,18 %	**170.012,66**
5.1		**ALVENARIA**												-	
89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2024	m2	82,06	52,77	134,83	99,77	64,16	163,93	114,48	11.421,67	7.345,04	18.766,71	2,23 %	
87471	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2024	m2	29,98	41,30	71,28	36,45	50,21	86,66	10,29	375,07	516,66	891,73	0,11 %	
5.3		**MUROS E FECHOS**												-	
5.3.6		**ALAMBRADOS**												-	
102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m2	46,59	137,18	183,77	56,64	166,78	223,42	180,00	10.195,20	30.020,40	40.215,60	4,77 %	
102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m2	46,18	175,96	222,14	56,15	213,93	270,08	407,80	22.897,97	87.240,65	110.138,62	13,07 %	
	566	**COBERTURA**									**4.639,12**	**12.111,15**	**16.750,27**	1,99 %	**16.750,27**
6.2		**ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA**												-	
92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	30,43	80,53	110,96	37,00	97,91	134,91	80,20	2.967,40	7.852,38	10.819,78	1,28 %	
6.6		**TELHA CERAMICA**												-	
94198	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	11,97	36,47	48,44	14,55	44,34	58,89	80,19	1.166,76	3.555,63	4.722,39	0,56 %	
94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	16,87	23,49	40,36	20,51	28,56	49,07	24,62	504,96	703,14	1.208,10	0,14 %	
	567	**ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS**									**306,74**	**28.337,18**	**28.643,92**	3,40 %	**28.643,92**
7.1		**ESQUADRIAS E ACESSORIOS**												-	
7.1.6		**PORTAS EM ALUMINIO**												-	
91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	13,33	1.519,09	1.532,42	16,21	1.846,91	1.863,12	12,11	196,30	22.366,08	22.562,38	2,68 %	
7.1.11		**JANELAS EM ALUMINIO**												-	

10.757.388/0001-23
(45) 9 9907-2098
soares_construcoes@hotmail.com
Rua Castro Alves, 2202, Sala A - Santa Tereza do Oeste

CONSTRUTORA SOARES

PLANILHA DE SERVIÇOS - PRAÇA / MEU CAMPINHO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	SANTA TEREZA DO OESTE	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	PRIORIDADE :	0	SAM : 0
Projeto:	PRAÇA / MEU CAMPINHO - PRAÇA SENADOR NEREU RAMOS	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.			LOTE nº : 0
Local da Obra :	SANTA TEREZA DO OESTE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		14/08/2026 - sex

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)						QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PM
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m2	37,73	1.236,97	1.274,70	45,87	1.503,91	1.549,78	0,72	33,03	1.082,81	1.115,84	0,13 %	
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m2	11,70	668,64	680,34	14,22	812,93	827,15	0,90	12,80	731,64	744,44	0,09 %	
94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m2	11,68	751,40	763,08	14,20	913,55	927,75	4,55	64,61	4.156,65	4.221,26	0,50 %	
	568	**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**									**22.341,36**	**117.641,61**	**139.982,97**	16,61 %	**139.982,97**
8.1		**ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA**												-	
8.1.7		**POSTES**												-	
100620	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	un	76,44	2.397,40	2.473,84	92,94	2.914,76	3.007,70	4,00	371,76	11.659,04	12.030,80	1,43 %	
8.2		**INSTALAÇÕES ELÉTICAS**												-	
8.2.2		**ENTRADA DE ENERGIA**												-	
101501	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	un	476,31	1.545,40	2.021,71	579,10	1.878,90	2.458,00	1,00	579,10	1.878,90	2.458,00	0,29 %	
8.2.3		**ELETRODUTOS E CONEXÕES**												-	
8.2.3.1		**ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS**												-	
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	m	11,33	12,09	23,42	13,78	14,70	28,48	112,85	1.555,07	1.658,90	3.213,97	0,38 %	
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	m	12,02	15,30	27,32	14,61	18,60	33,21	405,00	5.917,05	7.533,00	13.450,05	1,60 %	
8.2.3.2		**ELETRODUTOS PVC RIGIDOS**												-	
93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	6,38	31,84	38,22	7,76	38,71	46,47	23,60	183,14	913,55	1.096,69	0,13 %	
8.2.5		**CABOS**												-	
8.2.5.1		**ISOLAMENTO 450/750V**												-	
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1,13	2,22	3,35	1,37	2,70	4,07	92,80	127,14	250,56	377,70	0,04 %	
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1,43	3,37	4,80	1,74	4,10	5,84	290,80	505,99	1.192,28	1.698,27	0,20 %	
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1,92	5,42	7,34	2,33	6,59	8,92	790,60	1.842,10	5.210,05	7.052,15	0,84 %	
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	2,52	7,66	10,18	3,06	9,31	12,37	274,80	840,89	2.558,39	3.399,28	0,40 %	
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	3,76	14,22	17,98	4,57	17,29	21,86	343,20	1.568,42	5.933,93	7.502,35	0,89 %	
8.2.8		**CAIXAS**												-	
97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	un	26,06	129,31	155,37	31,68	157,22	188,90	20,00	633,60	3.144,40	3.778,00	0,45 %	
8.2.9		**QUADROS DE ENERGIA**												-	
97360	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	272,24	10.794,23	11.066,47	330,99	13.123,62	13.454,61	1,00	330,99	13.123,62	13.454,61	1,60 %	
101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	75,45	435,72	511,17	91,73	529,75	621,48	1,00	91,73	529,75	621,48	0,07 %	

10.757.388/0001-23
(45) 9 9907-2098
soares_construcoes@hotmail.com
Rua Castro Alves, 2202, Sala A - Santa Tereza do Oeste

CONSTRUTORA
SOARES

PLANILHA DE SERVIÇOS - PRAÇA / MEU CAMPINHO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	SANTA TEREZA DO OESTE	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	PRIORIDADE :	0	SAM : 0
Projeto:	PRAÇA / MEU CAMPINHO - PRAÇA SENADOR NEREU RAMOS	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.			LOTE nº : 0
Local da Obra :	SANTA TEREZA DO OESTE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		14/08/2026 - sex

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)						QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI			CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PM
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)		
8.2.11		DISJUNTORES												-	
8.2.11.1		MONOPOLARES												-	
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,35	11,93	14,28	2,86	14,50	17,36	3,00	8,58	43,50	52,08	0,01 %	
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	3,28	12,61	15,89	3,99	15,33	19,32	2,00	7,98	30,66	38,64	0,00 %	
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	3,28	12,61	15,89	3,99	15,33	19,32	1,00	3,99	15,33	19,32	0,00 %	
8.2.11.2		BIPOLARES												-	
93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	6,55	62,29	68,84	7,96	75,73	83,69	1,00	7,96	75,73	83,69	0,01 %	
93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	9,02	63,77	72,79	10,97	77,53	88,50	1,00	10,97	77,53	88,50	0,01 %	
93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	18,74	67,55	86,29	22,78	82,13	104,91	1,00	22,78	82,13	104,91	0,01 %	
8.2.12		INTERRUPTORES												-	
8.2.12.1		SIMPLES												-	
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	17,82	18,60	36,42	21,67	22,61	44,28	1,00	21,67	22,61	44,28	0,01 %	
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	30,41	31,57	61,98	36,97	38,38	75,35	5,00	184,85	191,90	376,75	0,04 %	
92026	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	32,49	34,94	67,43	39,50	42,48	81,98	1,00	39,50	42,48	81,98	0,01 %	
8.2.13		TOMADAS												-	
92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	34,68	38,78	73,46	42,16	47,15	89,31	6,00	252,96	282,90	535,86	0,06 %	
8.2.20		LAMPADAS												-	
8.2.20.2		FLUORESCENTES												-	
97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	6,24	21,56	27,80	7,59	26,21	33,80	12,00	91,08	314,52	405,60	0,05 %	
8.2.20.5		LUMINÁRIAS DE LED												-	
101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	18,22	530,52	548,74	22,15	645,01	667,16	30,00	664,50	19.350,30	20.014,80	2,38 %	
101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	18,25	606,69	624,94	22,19	737,61	759,80	12,00	266,28	8.851,32	9.117,60	1,08 %	
8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA												-	
8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO												-	
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	12,30	63,31	75,61	14,95	76,97	91,92	20,00	299,00	1.539,40	1.838,40	0,22 %	
8.3.4		CORDOALHA												-	
96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	m	26,04	72,35	98,39	31,66	87,96	119,62	48,00	1.519,68	4.222,08	5.741,76	0,68 %	
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO												-	
105953	PM_292	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, BRAÇO DUPLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	un	240,86	1.475,73	1.716,59	292,84	1.794,19	2.087,03	15,00	4.392,60	26.912,85	31.305,45	3,72 %	
	569	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS									5.524,99	20.673,39	26.198,38	3,11 %	26.198,38
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS												-	
9.3.14		RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS												-	

10.757.388/0001-23
(45) 9 9907-2098
soares_construcoes@hotmail.com
Rua Castro Alves, 2202, Sala A - Santa Tereza do Oeste

CONSTRUTORA SOARES

PLANILHA DE SERVIÇOS - PRAÇA / MEU CAMPINHO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	SANTA TEREZA DO OESTE	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	PRIORIDADE :	0	SAM : 0
Projeto:	PRAÇA / MEU CAMPINHO - PRAÇA SENADOR NEREU RAMOS	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.			LOTE nº : 0
Local da Obra :	SANTA TEREZA DO OESTE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		14/08/2026 - sex

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)						QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PM
102605	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un	5,09	303,60	308,69	6,19	369,12	375,31	1,00	6,19	369,12	375,31	0,04 %	
9.3.16		**TUBOS DE PVC - AGUA FRIA**												-	
9.3.16.1		**INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA**												-	
91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024	m	35,73	24,81	60,54	43,44	30,16	73,60	24,51	1.064,71	739,23	1.803,94	0,21 %	
91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024	m	34,82	24,34	59,16	42,33	29,59	71,92	26,90	1.138,68	795,97	1.934,65	0,23 %	
91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024	m	15,30	21,91	37,21	18,60	26,64	45,24	3,57	66,40	95,11	161,51	0,02 %	
9.3.24		**TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS**												-	
91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024	m	46,07	35,03	81,10	56,01	42,59	98,60	3,12	174,75	132,88	307,63	0,04 %	
91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_04/2024	m	52,96	64,39	117,35	64,39	78,29	142,68	7,96	512,54	623,19	1.135,73	0,13 %	
91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_04/2024	m	31,58	53,71	85,29	38,39	65,30	103,69	39,15	1.502,97	2.556,49	4.059,46	0,48 %	
90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	m	3,47	137,62	141,09	4,22	167,32	171,54	42,00	177,24	7.027,44	7.204,68	0,85 %	
9.4		**APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS**												-	
9.4.2		**BANCADAS**												-	
93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	127,68	658,07	785,75	155,23	800,08	955,31	1,00	155,23	800,08	955,31	0,11 %	
9.4.3		**TANQUES**												-	
86929	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	37,83	343,86	381,69	45,99	418,06	464,05	1,00	45,99	418,06	464,05	0,06 %	
9.4.5		**LAVATORIOS**												-	
86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	31,37	258,56	289,93	38,14	314,36	352,50	2,00	76,28	628,72	705,00	0,08 %	
9.4.8		**APARELHOS SANITARIOS**												-	
86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	30,03	569,37	599,40	36,51	692,24	728,75	2,00	73,02	1.384,48	1.457,50	0,17 %	
9.4.9		**SABONETERIAS E PAPELEIRAS**												-	
100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	47,94	387,05	434,99	58,29	470,58	528,87	2,00	116,58	941,16	1.057,74	0,13 %	
100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	31,95	204,71	236,66	38,84	248,89	287,73	2,00	77,68	497,78	575,46	0,07 %	
9.4.10		**REGISTROS E VALVULAS**												-	
103037	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	7,21	41,87	49,08	8,77	50,91	59,68	1,00	8,77	50,91	59,68	0,01 %	
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	10,75	95,91	106,66	13,07	116,61	129,68	6,00	78,42	699,66	778,08	0,09 %	
	570	**REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**									**36.144,49**	**90.285,68**	**126.430,17**	**15,00 %**	**126.430,17**

10.757.388/0001-23
(45) 9 9907-2098
soares_construcoes@hotmail.com
Rua Castro Alves, 2202, Sala A - Santa Tereza do Oeste

CONSTRUTORA SOARES

PLANILHA DE SERVIÇOS - PRAÇA / MEU CAMPINHO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	SANTA TEREZA DO OESTE	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	PRIORIDADE :	0	SAM : 0
Projeto:	PRAÇA / MEU CAMPINHO - PRAÇA SENADOR NEREU RAMOS	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.			LOTE nº : 0
Local da Obra :	SANTA TEREZA DO OESTE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		14/08/2026 - sex

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)						QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PM
10.1		**REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS**												-	
10.1.2		**CHAPISCO**												-	
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	2,76	2,53	5,29	3,36	3,08	6,44	**140,91**	473,46	434,00	907,46	0,11 %	
87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	1,52	5,33	6,85	1,85	6,48	8,33	**48,28**	89,32	312,85	402,17	0,05 %	
87897	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	m2	2,79	3,16	5,95	3,39	3,84	7,23	**48,96**	165,97	188,01	353,98	0,04 %	
87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	m2	3,64	3,69	7,33	4,43	4,49	8,92	**72,52**	321,26	325,62	646,88	0,08 %	
10.1.3		**EMBOCO**												-	
94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	m	21,30	12,05	33,35	25,90	14,65	40,55	**169,76**	4.396,78	2.486,99	6.883,77	0,82 %	
87549	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m2	15,13	13,72	28,85	18,40	16,68	35,08	**73,59**	1.354,06	1.227,48	2.581,54	0,31 %	
10.1.9		**CERAMICAS**												-	
87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m2	23,66	51,59	75,25	28,77	62,72	91,49	**67,32**	1.936,80	4.222,31	6.159,11	0,73 %	
10.1.16		**FORRO DE PVC**												-	
96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m2	16,81	55,16	71,97	20,44	67,06	87,50	**26,24**	536,35	1.759,65	2.296,00	0,27 %	
10.2		**IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES**												-	
10.2.4		**IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS**												-	
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m2	13,86	33,32	47,18	16,85	40,51	57,36	**63,14**	1.063,91	2.557,80	3.621,71	0,43 %	
10.3		**REVESTIMENTO DE PISOS**												-	
10.3.6		**PISO CERAMICO**												-	
89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_02/2023	m2	12,43	48,84	61,27	15,11	59,38	74,49	**74,54**	1.126,30	4.426,18	5.552,48	0,66 %	
94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_02/2023	m2	16,54	31,01	47,55	20,11	37,70	57,81	**31,05**	624,42	1.170,58	1.795,00	0,21 %	
10.3.11		**PISO EM BLOCO DE CONCRETO**												-	
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m2	15,92	58,33	74,25	19,36	70,92	90,28	**760,12**	14.715,92	53.907,71	68.623,63	8,14 %	
10.3.12		**PISO DE CONCRETO**												-	
103075	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m2	26,36	182,50	208,86	-	-	-	-	-	-	-	-	
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	18,16	66,27	84,43	22,08	80,57	102,65	**43,49**	960,26	3.503,99	4.464,25	0,53 %	
10.4		**PINTURAS**												-	
10.4.2		**EMASSAMENTO**												-	
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	12,24	11,38	23,62	14,88	13,84	28,72	**146,11**	2.174,12	2.022,16	4.196,28	0,50 %	
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	25,18	16,76	41,94	30,61	20,38	50,99	**48,28**	1.477,85	983,95	2.461,80	0,29 %	

10.757.388/0001-23
(45) 9 9907-2098
soares_construcoes@hotmail.com
Rua Castro Alves, 2202, Sala A - Santa Tereza do Oeste

CONSTRUTORA SOARES

PLANILHA DE SERVIÇOS - PRAÇA / MEU CAMPINHO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	SANTA TEREZA DO OESTE	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	PRIORIDADE :	0	SAM : 0
Projeto:	PRAÇA / MEU CAMPINHO - PRAÇA SENADOR NEREU RAMOS	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.			LOTE nº : 0
Local da Obra :	SANTA TEREZA DO OESTE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		14/08/2026 - sex

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)						QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PM
10.4.11		**PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA**												-	
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	5,53	8,69	14,22	6,72	10,57	17,29	**243,35**	1.635,31	2.572,21	4.207,52	0,50 %	
10.4.16		**PINTURA EM PISO**												-	
102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m2	9,78	59,72	69,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
	571	**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**									**31.551,33**	**177.042,49**	**208.593,82**	24,75 %	**208.593,82**
11.1		**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO**												-	
11.1.9		**MEIO-FIO E SARJETA**												-	
94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	12,38	32,16	44,54	-	-	-	-	-	-	-	-	
x		**SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**												-	
COT0_0_4	PM_292	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	m2	12,97	122,87	135,84	15,77	149,39	165,16	**655,93**	10.344,02	97.989,38	108.333,40	12,86 %	
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	9,05	10,33	19,38	11,00	12,56	23,56	**355,97**	3.915,67	4.470,98	8.386,65	1,00 %	
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	205,72	210,84	416,56	-	-	-	-	-	-	-	-	
COT006	PM_292	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	un	450,54	3.765,00	4.215,54	547,77	4.577,49	5.125,26	**1,00**	547,77	4.577,49	5.125,26	0,61 %	
COT007	PM_292	ALONGADOR 3 ALTURAS	un	250,00	2.060,00	2.310,00	303,95	2.504,55	2.808,50	**1,00**	303,95	2.504,55	2.808,50	0,33 %	
COT008	PM_292	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO	un	235,75	1.950,00	2.185,75	286,62	2.370,81	2.657,43	**1,00**	286,62	2.370,81	2.657,43	0,32 %	
COT009	PM_292	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	un	317,45	2.609,99	2.927,44	385,96	3.173,23	3.559,19	**1,00**	385,96	3.173,23	3.559,19	0,42 %	
COT010	PM_292	VOADOR PEITORAL COM DORSAL (A.P.E)	un	498,81	3.065,00	3.563,81	606,45	3.726,43	4.332,88	**1,00**	606,45	3.726,43	4.332,88	0,51 %	
COT011	PM_292	REMADA (A.P.E)	un	325,66	2.665,00	2.990,66	395,94	3.240,11	3.636,05	**1,00**	395,94	3.240,11	3.636,05	0,43 %	
COT012	PM_292	PLACA ORIENTATIVA	un	307,03	2.907,00	3.214,03	373,29	3.534,33	3.907,62	**1,00**	373,29	3.534,33	3.907,62	0,46 %	
COT013	PM_292	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE 05 LIXEIRAS DE 60L PARA COLETA SELETIVA COM SUPORTE, CONFORME PROJETO	un	85,89	634,64	720,53	104,43	771,60	876,03	**6,00**	626,58	4.629,60	5.256,18	0,62 %	
COT014	PM_292	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM PVC COM 3 TORRES	un	5.600,00	28.000,00	33.600,00	6.808,48	34.042,40	40.850,88	**1,00**	6.808,48	34.042,40	40.850,88	4,85 %	

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS		PREÇO GLOBAL DO PROJETO
	20,05%	79,95%		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 14/8/2026	**168.963,90**	**673.696,37**		**842.660,27**

	Área TOTAL do PROJETO:	**3.595,93**	m2 | valor R$/m²	**234,34**

CLEVERSON XAVIER SOARES 06596375960

Assinado digitalmente por CLEVERSON XAVIER SOARES:06596375960
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=45544490000125, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=CLEVERSON XAVIER SOARES:06596375960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-08-14 16:13:27
Foxit Reader Versão: 10.0.0

COIMBRA CONSTRUTORA LTDA
Cleverson Xavier Soares
9.451.191-7
Sócio Administrador

EVERTON BRAGA DE SOUZA DA SILVA:09220794985

Assinado digitalmente por EVERTON BRAGA DE SOUZA DA SILVA:09220794985
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=45544490000125, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=EVERTON BRAGA DE SOUZA DA SILVA:09220794985
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-08-14 16:13:57
Foxit Reader Versão: 10.0.0

COIMBRA CONSTRUTORA LTDA
CREA - PR 164.893/D
Everton Braga de Souza da Silva
Engenheiro Civil

REGIANE XAVIER SOARES DE LIMA: 08390153998

Assinado digitalmente por REGIANE XAVIER SOARES DE LIMA:08390153998
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=45544490000125, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=REGIANE XAVIER SOARES DE LIMA:08390153998
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-08-14 16:13:47
Foxit Reader Versão: 10.0.0

COIMBRA CONSTRUTORA LTDA
CREA - PR 184.323/D
Regiane Xavier Soares de Lima
Engenheira Civil

10.757.388/0001-23
(45) 9 9907-2098
soares_construcoes@hotmail.com
Rua Castro Alves, 2202, Sala A - Santa Tereza do Oeste